

Số: /TB-UBND

Sơn Long, ngày 05 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc khởi công xây dựng

Công trình: Xây dựng nhà vệ sinh, sân nền và mái hiên

trường Mầm non Đăk RaPân (Điểm trường chính)

Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long – huyện Sơn Tây

Kính gửi: - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài chính và Kế Hoạch;
- Ban giám sát xã Sơn Long

UBND xã Sơn Long trân trọng thông báo khởi công xây dựng Công trình: Xây dựng nhà vệ sinh, sân nền và mái hiên trường Mầm non Đăk RaPân (Điểm trường chính); địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây; với những nội dung sau:

I. Thông tin về chủ đầu tư:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Sơn Tây.
- Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Long.
- Địa chỉ trụ sở làm việc: Thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Thông tin về công trình:

- Tên công trình: Đập thủy lợi Mang Nông
- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Sơn Tây.
- Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Long.
- Nguồn vốn: Thực hiện Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tây;
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024
- Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long – huyện Sơn Tây.
- Loại công trình, cấp: Công trình Hạ tầng cấp IV.
- Giá trị dự toán xây dựng là: **777.000.000** đồng. (**Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng**)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	631.185.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án:	29.363.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	78.658.000 đồng.
- Chi phí khác:	5.029.000 đồng.
- Chi phí dự phòng:	32.765.000 đồng.

9. Quy mô xây dựng:

9.1. Sân nền:

- Diện tích lát gạch nền là 623,85m², gạch lát nền là gạch Terazzo 40x40x3.0cm.

- Lớp vữa láng dưới lớp gạch dày 3cm, VXM M75.

- Diện tích đổ bê tông nền dày Htb=6cm là 215,92m².

- Diện tích đổ bê tông nền dày Htb=10cm là 74,95m².

- Diện tích đổ bê tông nền dày Htb=15cm là 331,88m².

- Bê tông nền sử dụng bê tông đá 1x2cm, M150, đổ tại chỗ. Dùng bao nilong để chống mất nước xi măng trong quá trình đổ bê tông.

- Mặt sân hoàn thiện được thiết kế dốc về phía công ngõ với độ dốc 0.2%.

9.2. Mái hiên:

a. Phần mái hiên xây dựng mới:

- Móng bằng bê tông đá 1x2cm, M200.

- Trụ bằng thép ống đen D90, dày 2.8mm, sơn tĩnh điện màu xanh ngọc.

- Liên kết giữa trụ với móng bằng bản mã và bu lông kết hợp hàn.

- Liên kết giữa trụ với vì kèo bằng bản mã kết hợp hàn. Các liên kết cấu kiện khác sử dụng phương pháp hàn.

- Vì kèo, xà gồ bằng thép hộp 40x80x1.65mm, sơn tĩnh điện màu xanh ngọc.

- Giằng liên kết dọc bằng thép hộp 20x40x1.4mm và thép hộp 20x20x1.4mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện màu xanh ngọc.

- Mái lợp bằng tôn lạnh màu dày 0.5mm. Chống bão bằng cùm nhựa.

- Nền đổ bê tông đá 1x2cm, M150, dày 10cm.

b. Phần thoát nước mái cho mái hiên:

- Thiết kế mới 25,0m máng thoát nước bằng tôn.

- Thiết kế mới 36,9m mương bê tông đá 1x2cm, M200. Mặt mương đập đan BTCT đá 1x2cm, M200 đổ lắp ghép.

- Nước từ mái thoát xuống dưới bằng ống nhựa PVC D90 thông qua cầu chắn rác Inox D100. Sau đó dẫn đến mương bê tông bằng ống nhựa PVC D90 dày 4.0mm và ống nhựa PVC D114 dày 3.5mm.

9.3. Nhà vệ sinh: Xây mới nhà vệ sinh với qui mô sau:

- Móng, cột, dầm sàn dùng BTCT đá 1x2, M200 đổ tại chỗ.
- Móng tường, móng hầm tự hoại đổ bê tông đá 1x2cm, M150. Giằng móng bằng BTCT đá 1x2cm, M200.
- Đan HTH bằng BTCT đá 1x2cm, M200, đổ lắp ghép.
- Sử dụng các lớp than củi, than xi, đá 1x2, 2x4 mỗi lớp dày 15cm để làm lớp lọc nước để lọc nước trước khi dẫn đến hố ga và thoát ra ngoài.
- Thành và đáy HTH được láng vữa xi măng M100, dày 2cm.
- Tường xây gạch không nung 175x115x75mm, VXM M75.
- Móng bậc cấp xây gạch đất sét nung 5x10x20cm, VXM M75.
- Bó nền đổ bê tông đá 1x2cm, M150, dày 8cm.
- Trát tường, cột, dầm, trần bằng VXM M75, dày 1,5cm.
- Cửa đi, cửa gió dùng cửa nhôm xinfax hệ 55 màu đen, kính cường lực dày 8mm.
- Nền vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt 300x600mm; tường ốp gạch ceramic 300*600 cao 1,8m. Nền hè lát gạch ceramic 600x600mm.
- Bậc cấp ốp đá granit dày 2cm.
- Láng vữa và quét chống thấm cho sàn mái.
- Toàn bộ tường, cột, dầm, trần không ốp gạch thì bả và lăn sơn 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Điện sử dụng cho công trình được lấy từ hệ thống điện hiện có của trường bằng dây đồng 2x2.5mm². Điện trước khi cấp cho công trình phải thông qua Aptomat 10, sau đó dẫn đến các thiết bị điện bằng dây đồng 2x2.5mm² và 2x1.5mm², đèn dùng đèn huỳnh quang 0.6m 10W.

- Nước cấp cho công trình được lấy từ giếng khoan hiện trạng cấp lên bồn chứa 1000 lít bằng ống PVC D27 sau đó nước từ bồn cấp đến các thiết bị dùng nước bằng ống PVC D27 và D21. Ống thoát nước từ các thiết bị dùng ống PVC D42, ống thoát phân dùng ống PVC D90. Các thiết bị lavabo, xí bệt, chậu tiểu nam, chậu tiểu nữ bằng sứ màu trắng, sử dụng van đồng để đóng ngắt hệ thống thước.

10. Mục tiêu đầu tư:

Hiện nay một số hạng mục của công trình Trường mầm non Đăk Ra Pân (Điểm trường chính) đã xuống cấp và một số hạng mục chưa được đầu tư xây dựng nên làm ảnh hưởng quá trình điều hành, giảng dạy, học tập và vui chơi của các cháu và cán bộ, giáo viên nhà trường đặc biệt là mùa mưa sắp đến gần. Các hạng mục đã xuống cấp như: Sân nền, hệ thống thoát nước mái hiện trạng,..và một số hạng mục chưa được đầu tư như: Nhà vệ sinh, mái hiên còn thiếu,...Chính vì vậy

để đảm bảo cho quá trình điều hành, giảng dạy, học tập và vui chơi của các cháu và cán bộ, giáo viên nhà trường an toàn, đạt chất lượng, nhất là vào mùa mưa. Mặt khác, việc đầu tư xây dựng cũng góp phần đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất để trường sớm đạt Trường chuẩn thì việc đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, sân nền và mái hiên Trường mầm non Đăk Ra Pân (Điểm trường chính) là thật sự cần thiết và cấp bách.

III. Hình thức quản lý công trình: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV TV&XD Đức Long. (Địa chỉ: Thôn Thống nhất, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

IV. Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty TNHH TV Công trình Gia An.

(Địa chỉ: 65/30 Đường Hoàng Văn Thụ - phường Quảng Phú – TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

V. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Anh Khoa Quảng Ngãi

(Địa chỉ: tổ 5, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

VI. Hình thức giám sát công trình: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH TVXD Công trình Vạn Thiên (Địa chỉ: xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

VII. Thời gian khởi công và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng:

- Thời gian khởi công dự kiến: Ngày 05/10/2024.

- Thời gian hoàn thành dự kiến: Ngày 20/11/2024.

UBND xã Sơn Long xin báo khởi công xây dựng công trình: Xây dựng nhà vệ sinh, sân nền và mái hiên trường Mầm non Đăk RaPân (Điểm trường chính); địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây để các đơn vị có liên quan biết và theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT .Đảng ủy - HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Công ty TNHH MTV TV&XD Đức Long, Công ty TNHH TV công trình Gia An, Công ty TNHH MTV Anh Khoa Quảng Ngãi, Công ty TNHH TVXD Công trình Vạn Thiên;
- ĐC – XD, TC – KT, VP – TK,
- Bí thư, trưởng thôn Ra Pân;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thanh Vượt